тел: +7 916 4004050 Мария

1 Оборудование и основные материалы

Поз	Наименование	Производитель	Артикул	Цена, RUR	Ед.изм	Кол-во	Ст-ть, RUR
	Отопление						**127 670,67**
1	Труба 16х2,2	Stout	SPX-0001-001622	69,63	пог.м	250,00	17 407,76
2	Труба 25х3,5	Stout	SPX-0001-002535	160,98	пог.м	60,00	9 658,99
3	Угольник-переходник с наружной резьбой 25-R3/4	Stout	SFA-0005-002534	399,01	шт.	3,00	1 197,02
4	Отвод направляющий 90 гр, 16, с кольцами	Stout	138 881 002	134,33	шт.	20,00	2 686,62
5	Переходник с наружной резьбой 25 - R3/4	Stout	SFA-0001-002534	217,30	шт.	5,00	1 086,50
6	Тройник равнопроходной 25-25-25	Stout	SFA-0013-000025	427,11	шт.	4,00	1 708,43
7	Надвижная гильза 16	Stout	SFA-0020-000016	38,02	шт.	26,00	988,43
8	Надвижная гильза 25	Stout	SFA-0020-000025	62,81	шт.	38,00	2 386,77
9	Угольник 90 град., тип 25	Stout	SFA-0007-000025	349,09	шт.	12,00	4 189,09
10	Комплект шаровых кранов 1"с н.г.	Stout	SVB-0007-000025	1455,50	шт.	3,00	4 366,50
11	Распределительный коллектор 5вых.	Stout	SMS 0923 000005	5005,98	шт.	2,00	10 011,96
12	Распределительный коллектор 3вых.	Энергофлекс	SMS 0923 000003	3643,80	шт.	1,00	3 643,80
13	Блок шаровых кранов G1/2xG3/4 угловой	Энергофлекс	SVH 0004 000020	991,60	шт.	13,00	12 890,80
14	Резьбозажимное соединение 16х2,2xG3/4	Stout	SFC-0020-001622	160,58	шт.	26,00	4 175,08
15	Резьбозажимные соединения G 3/4-15	Stout	240 601 001	379,89	шт.	13,00	4 938,57
16	Крюки с дюбелем Т8х100	Stout	257 388 002	31,27	шт.	500,00	15 635,00
17	Трубка Г-образная 16/250	Stout	SFA-0025-001625	524,52	шт.	26,00	13 637,45
18	Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс супер" 18х9мм	Stout		13,94	пог.м	250,00	3 485,00
19	Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс супер" 28х9мм	Stout		17,66	пог.м	60,00	1 059,60
20	ШРН-2 Шкаф распределительный наружный ШРН 2	Stout	SCC-0001-000067	1744,00	шт.	2,00	3 488,00
21	ШРН-1Шкаф распределительный наружный ШРН 1	Stout	SCC-0001-000045	1680,00	шт.	1,00	1 680,00
22	Армир.лента 48х50 Лента армированная самоклеящаяся Энегрофлекс 48мм х 50 м, серая	Stout		389,93	рулон	2,00	779,86
23	Футорка НВ 1х3/4"	Stout	SFT-0028-000134	97,63	шт.	6,00	585,78
24	Угольник 1х1" НВ, с упором	Stout	SFT-0015-000001	327,89	шт.	3,00	983,67
25	Комплект монтажный	Stout		5000,00	комплект	1,00	5 000,00
26	Термоголовка	Danfoss		0,00	шт.	13	-
	Теплый пол						**168 060,68**
1	ШРН-4 Шкаф распределительный наружный ШРН 4	Stout	SCC-0001-001112	2612,00	шт.	1,00	2 612,00
2	Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс супер" 18х9мм	Stout		13,94	пог.м	80,00	1 115,20
3	Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс супер" 28х9мм	Stout		17,66	пог.м	6,00	105,96
4	Труба 25х3,5	Stout	SPX-0001-002535	160,98	пог.м	6,00	965,90
5	Труба для теплого пола 16х2,0 мм, бухта 200 м	Stout	SPX-0002-001620	56,85	пог.м	400,00	22 738,72
6	Тройник равнопроходной 25-25-25	Stout	SFA-0013-000025	427,11	шт.	2,00	854,21
7	Распределительный коллектор 7 вых.	Stout	SMB 0473 000007	17464,00	шт	1,00	17 464,00
8	Отвод направляющий 90 гр, 16, с кольцами	Stout	138 881 002	134,33	шт.	2,00	268,66
9	Переходник с наружной резьбой 25 - R3/4	Stout	SFA-0001-002534	217,30	шт.	2,00	434,60
10	Надвижная гильза 25	Stout	SFA-0020-000025	62,81	шт	12,00	753,72
11	Угольник 90 град., тип 25	Stout	SFA-0007-000025	349,09	шт	2,00	698,18
12	Резьбозажимное соединение 16х2,0х3/4	Stout	SFC-0020-001620	159,10	шт	16,00	2 545,60
13	Крюки с дюбелем Т8х100		257 388 002	31,27	шт	100,00	3 127,00
14	Насосно-смесительный блок			26625,23	шт	1,00	26 625,23
15	Мат для тёплого пола с бобышками 1400х800х20		SMF-0001-	545,92	м2	45,00	24 566,40
16	Демпферная лента 8х80		288 801 001	50,22	м/п	100,00	5 022,00
17	Армир.лента 48х50 Лента армированная самоклеящаяся Энегрофлекс 48мм х 50 м, серая			389,93	рулон	1,00	389,93
18	Клей "Энергофлекс", банка 900г			472,80	шт	1,00	472,80
19	Сервопривод 230В		217 915 001	2001,10	шт	6,00	12 006,62
20	Регулятор теплого пола Nea HCT 230В		338 230 001	4174,74	шт	6,00	25 048,46
21	Выносной датчик Nea HCT 230В		217 905 001	1369,75	шт	6,00	8 218,50
22	Meibes ER-RTL Регулировочный короб по температуре обратного потока		SX 11887	7026,98	шт.	1,00	7 026,98
23	Комплект монтажный			5000,00	компл.	1,00	5 000,00
	Водоснабжение						**112 745,22**
1	Кронштейн, тип О 75/150 короткий, двойной, с универсальными отверстиями	FAR	241 465 405	318,58	шт	7,00	2 230,07
2	Труба гофр.25мм ПНД (красная) для МПТ (Двнутр.=18,3мм)		22500К	22,04	пог.м	100,00	2 204,00
3	Труба гофр.25мм ПНД (синяя) для МПТ (Двнутр.=18,3мм)		22500С	22,04	пог.м	100,00	2 204,00
4	Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс супер" 35х9мм	Энергофлекс		22,32	пог.м	40,00	892,80
5	Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс супер" 28х9мм	Энергофлекс		17,66	пог.м	16,00	282,56
6	Теплоизоляция трубчатая "Энергофлекс супер" 22х9мм	Энергофлекс		14,88	пог.м	20,00	297,60
7	Труба 16х2,2	Stout	SPX-0001-001622	69,63	пог.м	200,00	13 926,00
8	Труба 20х2,8	Stout	SPX-0001-002028	104,45	пог.м	19,00	1 984,48
9	Труба 25х3,5	Stout	SPX-0001-002535	160,98	пог.м	16,00	2 575,73
10	Труба 32х4,4	Stout	SPX-0001-003244	261,20	пог.м	40,00	10 448,07
11	Переходник с наружной резьбой 20 - R3/4	Stout	SFA-0001-002034	183,36	шт.	1,00	183,36
12	Угольник-переходник с наружной резьбой 16-1/2"	Stout	SFA-0005-001612	171,02	шт	6,00	1 026,11
13	Угольник настенный RAUTITAN 16/16-Rp 1/2 проходной	Stout	131 385 001	1893,60	шт	1,00	1 893,60
14	Угольник настенный с коротким нарезным патрубком 16-Rp 1/2	Stout	SFA-0009-001612	220,39	шт	29,00	6 391,18
15	1"Кран шаровой с накидной гайкой полнопроходной (бабочка)	Stout	SVB-0007-000025	727,75	шт	1,00	727,75
16	Отвод направляющий 90 гр, 20, с кольцами	Stout		199,00	шт.	6,00	1 193,99
17	Переходник с наружной резьбой 32 - R1	Stout	SFA-0001-003210	359,67	шт.	3,00	1 079,01
18	Надвижная гильза 16	Stout	SFA-0020-000016	38,02	шт	48,00	1 824,96
19	Надвижная гильза 20	Stout	SFA-0020-000020	39,67	шт	14,00	555,37
20	Надвижная гильза 25	Stout	SFA-0020-000025	62,81	шт	10,00	628,10
21	Надвижная гильза 32	Stout	SFA-0020-000032	127,27	шт	38,00	4 836,36
22	Угольник RAUTITAN 90 град., тип 32	Stout	SFA-0007-000032	669,97	шт	12,00	8 039,66
23	Угольник RAUTITAN 90 град., тип 25	Stout	SFA-0007-000025	349,09	шт	4,00	1 396,36
24	Угольник RAUTITAN 90 град., тип 20	Stout	SFA-0007-000020	206,28	шт	4,00	825,12
25	Тройник равнопроходный 16-16-16	Stout	SFA-0013-000016	190,41	шт	1,00	190,41
26	Заглушка 1/2"НР	Stout	SFT-0024-000012	33,97	шт	30,00	1 018,98
27	Перфолента	Stout		200,00	шт.	1,00	200,00
28	Резьбозажимное соединение 16х2,2xG3/4	Stout	SFC-0020-001622	160,58	шт.	30,00	4 817,40
29	Шар.кран 1" НГ б. Шаровой кран 1 " с накидной гайкой, угловой НГ-В с бабочкой	Stout	SVB-0008-000025	951,05	шт.	3,00	2 853,14
30	Угольник-переходник с наружной резьбой 32-R1	Stout	SFA-0005-003210	578,38	шт.	1,00	578,38
31	Тройник с уменьшенным торцевым проходом 32х32х25	Stout	160 075 001	979,02	шт	2,00	1 958,04
32	Тройник с уменьшенным торцевым проходом 20-20-16	Stout	SFA-0014-202016	262,70	шт	1,00	262,70
33	Тройник 20-16-16	Stout	SFA-0014-201616	232,73	шт	1,00	232,73
34	Тройник 20-16-20	Stout	SFA-0014-201620	227,44	шт	1,00	227,44
35	Тройник равнопроходный 32-32-32	Stout	SFA-0013-000032	722,86	шт	2,00	1 445,73
36	Армир.лента 48х50 Лента армированная самоклеящаяся Энегрофлекс 48мм х 50 м, серая (упак. 36 шт.)	Stout		389,93	рулон	1,00	389,93
37	Футорка НВ 1х3/4"	Stout	SFT-0028-000134	97,63	шт	6,00	585,78
38	Шар.кран 3/4" НГ б. Шаровой кран 3/4 " с накидной гайкой, угловой НГ-В с бабочкой	Stout	SVB-0008-000020	607,61	шт.	3,00	1 822,84
39	3/4"Кран шаровой с накидной гайкой полнопроходной (бабочка)	Stout	SVB-0007-000020	467,35	шт	1,00	467,35
40	ШРВ-1 Шкаф распределительный ШРВ 1	Stout	SCC-0002-000045	1843,00		1,00	1 843,00
41	ШРВ-2 Шкаф распределительный ШРВ 2	Stout	SCC-0002-000067	2002,00	шт.	1,00	2 002,00
42	ШРВ-3 Шкаф распределительный ШРВ 3	Stout	SCC-0002-000810	2354,00	шт.	1,00	2 354,00
43	FAR Заглушка для коллектора 1"ВР	Stout		245,00	шт.	6,00	1 470,00

44	Угольник-переходник с наружной резьбой 25-R3/4	Stout	SFA-0005-002534	399,01	шт.	1,00	399,01
45	Переходник с наружной резьбой 25 - R3/4	Stout	SFA-0001-002534	217,30	шт.	1,00	217,30
46	FAR Коллектор рег. 1" 3 отв. 3/4"	FAR		1800,00	шт.	3,00	5 400,00
47	FAR Коллектор рег. 1" 4 отв. 3/4"	FAR		2400,00	шт.	5,00	12 000,00
48	FAR Кронштейн с креплением для коллектора 1"	FAR		393,80	шт.	6,00	2 362,80
	Канализация						**20 000,00**
1	Комплект канализации			20000,00	шт	1	20 000,00
	Котельная						**150 487,73**
1	Котел Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 i Бойлер Combi 80л.	Baxi		98499,02	шт.	1	98 499,02
2	Комплект подключения	Baxi		0,00	шт.	1	-
3	Мембранный бак для ГВС, 25л			4857,19	шт.	1	4 857,19
4	964 338 83 GRUNDFOS Насос UP 15-14 B			7131,52	шт.	1	7 131,52
5	Комплект обвязки котла			40000,00	шт.	1	40 000,00
	Радиаторы						**277 141,10**
1	Buderus Тип 22 500x800			4380,00	шт.	1	4 380,00
2	Buderus Тип 22 500x1000			4600,00	шт.	2	9 200,00
3	Кронштейн			161,00	шт.	4	644,00
4	Tesi 2180x 6сек			16952,40	шт.	2	33 904,80
5	Tesi 2150x 10сек			25560,00	шт.	1	25 560,00
6	Tesi 2180x 5сек			11772,00	шт.	2	23 544,00
7	Tesi 2180x 10сек			28248,00	шт.	1	28 248,00
8	Tesi 2035x 44сек			45000,00	шт.	1	45 000,00
9	Чугун 650x8сек			32100,00	шт.	2	64 200,00
10	Чугун 510x6сек			20470,00	шт.	1	20 470,00
11	Чугун 650x6сек			21990,30	шт.	1	21 990,30

ИТОГО основные материалы и оборудование: **856 105,39**

2 Транспортно-складские расходы (экспедирование, доставка) 3,0% **25 683,16**

ИТОГО по разделам 1 - 4: разделам 1 - 4: **881 788,55**

3	**Строительно-монтажные работы**					
1	**Монтаж радиаторов**		**3 600,00**	**шт**	**13**	**46 800,00**
2	**Монтаж коллекторного шкафа**		**4 500,00**	**шт**	**7**	**31 500,00**
3	**Монтаж встроенного гигиенического душа**		**1 500,00**	**шт**	**3**	**4 500,00**
4	**Установка инсталяции**		**2 500,00**	**шт**	**3**	**7 500,00**
5	**Монтаж теплого пола**		**750,00**	**м2**	**40**	**29 775,00**
6	**Монтаж водоснабжения**		**3 000,00**	**шт**	**19**	**57 000,00**
7	**Монтаж канализации**		**2 000,00**	**шт**	**13**	**26 000,00**
8	**Монтаж Unibox**		**3 000,00**	**шт**	**1**	**3 000,00**
9	**Монтаж котельного оборудования**		**32 000,00**	**компл.**	**1**	**32 000,00**
10	**Пусконаладочные работы**		**10 000,00**	**компл.**	**1,00**	**10 000,00**

ИТОГО строительно-монтажные работы: **248 075,00**

ИТОГО по разделам 1 - 5: разделам 1 - 5: **1 129 863,55**